

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

"___" _____ г.

"___" _____ г.

Наименование (объекта) стройки:

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 от 06.06.2018
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)**

Ремонт кровли здания школы №190 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, дом №10А

Основание:

Сметная стоимость: 363,39 тыс.руб.

-- строительных работ: 363,39 тыс.руб.

Средства на оплату труда: 22,47 тыс.руб.

-- оплата труда основных рабочих: 21,37 тыс.руб.

-- оплата труда машинистов: 1,10 тыс.руб.

Трудозатраты: 309 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 297,28 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 11,72 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	Инд
				всего	эксплуатации машин	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалов	на единицу	
					оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел №1 Кровля												
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов <i>НР: 465,30/3 224,43; 110/110% ФОТ Кн1=0,9 СП: 282,00/1 954,20; 70/70% ФОТ Кн1=0,85</i>	4 100 м2 покрытия	159,53 117,48	42,05 0,00	0,00	638	470	168 0	0	14,38 57,52	1 квартал 2018 1,3,2 Объекты образования - школы (Итого=6,93)
2	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	4 100 м2 стяжки	1 140,60 282,98	250,35 28,66	607,27	4 562	1 132	1 001 115	2 429	31,303 125,212	1 квартал 2018 1,3,2 Объекты

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	Инд
				всего	эксплуатации машин	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалов		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда						всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		{Прил. прик. Минстроя № 1028/пр от 29.12.2016 г. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} НР: 1 346,76/9 331,20; 120/120% ФОТ Кн1=0,9 СП: 685,85/4 752,00; 65/65% ФОТ Кн1=0,85										образования - школы (Итого=6,93)
3	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 {Прил. прик. Минстроя № 1028/пр от 29.12.2016 г. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); Увеличение толщины стяжки 10 мм (К Кпз=10)} НР: 468,72/3 245,40; 120/120% ФОТ Кн1=0,9 СП: 238,70/1 652,75; 65/65% ФОТ Кн1=0,85	4 100 м2 стяжки	519,36 103,96	35,00 4,38	380,40	2 078	416	140 18	1 522	1,15 4,6	1 квартал 2018 1,3,2 Объекты образования - школы (Итого=6,93)
4	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов в два слоя {Прил. прик. Минстроя № 1028/пр от 29.12.2016 г. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} НР: 718,20/4 977,72; 120/120% ФОТ Кн1=0,9 СП: 365,75/2 534,95; 65/65% ФОТ Кн1=0,85	4 100 м2 кровли	5 872,05 162,67	53,40 3,54	5 655,98	23 489	651	214 14	22 624	16,514 66,056	1 квартал 2018 1,3,2 Объекты образования - школы (Итого=6,93)
5	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплаваемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков {Прил. прик. Минстроя № 1028/пр от 29.12.2016 г. п.8.7.1 (К	0,98 100 м примыканий	7 366,84 392,74	120,41 12,58	6 853,69	7 220	385	118 12	6 717	40,825 40,0085	1 квартал 2018 1,3,2 Объекты образования - школы (Итого=6,93)

Смета №

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	Инд
				всего	эксплуатации машин	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалов		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25); НР: 428,76/2 973,24; 120/120% ФОТ Кн1=0,9 СП: 218,35/1 514,15; 65/65% ФОТ Кн1=0,85</i>										
						в базовых ценах	в текущих ценах					
		Итого ПЗ по разделу 1:				37 987	263 249					
		ФОТ				3 213	22 264					
		(зарплата основная)				3 054	21 164					
		(зарплата машинистов)				159	1 100					
		Эксплуатация машин				1 641	11 372					
		Материалы				33 292	230 713					
		Накладные расходы				3 428	23 752					
		Сметная прибыль				1 791	12 408					
		Итого по разделу 1				43 206	299 409					
		Всего по разделу 1				43 206	299 409					
Раздел №2 Прочие работы												
6	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	6,72 1 т груза	42,94 4,35	31,63 0,00	0,00	289	29	213 0	0	0,5777 3,88214	1 квартал 2018 1,3,2 Объекты образования - школы (Итого=6,93)
7	03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	6,72 1 т груза	10,86 0,00	10,86 0,00	0,00	73	0	73 0	0	0 0	1 квартал 2018 1,3,2 Объекты образования - школы (Итого=6,93)
						в базовых ценах	в текущих ценах					
		Итого ПЗ по разделу 2:				362	2 507					
		ФОТ				29	201					

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	Инд
				всего	эксплуатации машин	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалов		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(зарплата основная)				29	201					
		Эксплуатация машин				286	1 982					
		Прочее				47	324					
		Накладные расходы				0	0					
		Сметная прибыль				0	0					
		Итого по разделу 2				362	2 507					
		Всего по разделу 2				362	2 507					
		Итого ПЗ по смете, в т.ч:				38 349	265 756					
		[1 квартал 2018 1.3.2 Объекты образования - школы (Итого=6.93)]				38 349	265 756					
		Зарплата рабочих				3 083	21 365					
		Зарплата машинистов				159	1 100					
		Эксплуатация машин				1 927	13 354					
		Материалы				33 292	230 713					
		Накладные расходы				3 428	23 752					
"Раздел 1"		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 110/110% ФОТ Кн1=0.9				465	3 224					
"Раздел 1"		Кровли 120/120% ФОТ Кн1=0.9				2 962	20 528					
"Раздел 2"		0/0% ФОТ				0	0					
		Сметная прибыль				1 791	12 408					
"Раздел 1"		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 70/70% ФОТ Кп1=0.85				282	1 954					

Смета №

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	Инд	
				всего	эксплуатации машин	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалов			на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	"Раздел 1"	Кровли 65/65% ФОТ Кп1=0.85				1 509	10 454						
	"Раздел 2"	0/0% ФОТ				0	0						
		Итого по смете				43 568	301 916						
	МДС 81- 35.2004 п.4.96; П=2%;	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы				871	6 038						
		Итого				44 439	307 954						
	МДС 81- 35.2004 п.4.100; П=18%;	НДС 18%				7 999,02	55 431,72						
		Итого				52 438,02	363 385,72						
		Всего по смете				52 438,02	363 385,72						

Исполнитель: _____



/Семенов А.Л./