

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

Сметной стоимости восстановительного ремонта жилого дома расположенного по адресу: Тверская область, Нелидовский район, д. Семеново

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

824,59447 тыс. руб.

монтажных работ

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Жилой дом										
Бетонный фундаментпо под цокольную часть из кирпича (годные остатки)										
1	ФЕР01-02-057-02 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	0,058	1381,38 1381,38		80,12	80,12		177,1	10,27

2	ФЕР01-02-058-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,00216	2511,6 2511,6		5,43	5,43		322	0,7
3	ФЕР06-01-001-20 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство ленточных фундаментов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,058	66055,39 3353,2	2499,08 369,48	3831,21	194,49	144,95 21,43	388,1	22,51
4	ФЕР06-01-001-13 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,00216	69792,21 5868,63	2226,29 313,05	150,75	12,68	4,81 0,68	688	1,49
Общестроительные работы										
5	ФЕР08-01-003-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,1247	4324,27 197,17	204,15	539,24	24,59	25,46	23,12	2,88
6	ФЕР08-02-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1,82	906,21 51,6	43,2 6,75	1649,3	93,91	78,62 12,29	6,21	11,3

7	ФЕР08-02-003-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,075	953,73 85,72	45,36 7,09	71,53	6,43	3,4 0,53	9,12	0,68
8	ФЕР10-01-007-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Рубка стен: из брусьев толщиной 150 мм (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,6055	29276,46 2965	580,04 65,99	17726,9	1795,31	351,21 39,96	334,65	202,63
51	ФЕРр53-3-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из брусьев (1 м2 проемов)	7,39	98,67 84,18	8,5	729,17	622,09	62,82	8,75	64,66
9	ФЕР10-01-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,1751	8382,32 1206,75	208,96 16,38	1467,74	211,3	36,59 2,87	149,17	26,12
10	ФЕР11-01-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Укладка лаг: по кирпичным столбикам (100 м2 пола) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,432	4305,26 438,48	68,59 1,76	1859,87	189,42	29,63 0,76	51,41	22,21
11	ФЕР11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,432	9124,65 654,4	157,68 11,03	3941,85	282,7	68,12 4,77	76,72	33,14

12	ФЕР10-01-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка балок (1 конструкция) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	7	189,93 61,79	58,1 6,75	1329,51	432,53	406,7 47,25	6,89	48,23
13	ФССЦ-102-0030 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта (м3)	0,63	1065,3		671,14				
14	ФЕР10-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1,6	2340,25 230,22	47,78 2,54	3744,4	368,35	76,45 4,06	27,7	44,32
15	ФЕР10-01-008-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,34	5516,44 1402,76	99,76	1875,59	476,94	33,92	164,45	55,91
16	ФЕР10-01-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: фронтонов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,25	5445,29 667,05	115,21	1361,32	166,76	28,8	78,2	19,55
17	ФЕР12-01-007-01 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,855	5020,28 476,03	195,88 18,74	4292,34	407,01	167,48 16,02	55,1	47,11

19	ФЕР10-01-022-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Подшивка потолков: досками обшивки (100 м2 потолка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,432	4802,5 569,63	76,58 3,38	2074,68	246,08	33,08 1,46	65,93	28,48
18	ФЕР10-01-014-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,148	6064,66 1391,25	26,25	897,57	205,91	3,89	164,45	24,34
25	ФЕР26-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	4,56	1751,79 113,03	71,63	7988,16	515,42	326,63	12,17	55,5
26	ФЕР11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,196	9124,65 654,4	157,68 11,03	1788,43	128,26	30,91 2,16	76,72	15,04
20	ФЕР10-01-027-07 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: отдельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,055	54012,58 5096,41	498,43	2970,69	280,3	27,41	535,9	29,47

21	ФЕР10-01-032-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: одинарные, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,0875	38497,83 6550,96	502,63	3368,56	573,21	43,98	688,85	60,27
22	ФЕР15-04-025-05 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,29	2133,03 1445,67	10,2 0,15	618,58	419,24	2,96 0,04	159,39	46,22
23	ФЕР10-01-040-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,0945	36131,33 4961,01	487,06	3414,41	468,82	46,03	508,3	48,03
24	ФЕР15-04-025-04 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,26	1658,55 967,22	10,2 0,15	431,22	251,48	2,65 0,04	106,64	27,73
27	ФЕР15-04-025-03 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,432	1508,26 535,82	12,76 0,29	651,57	231,47	5,51 0,13	59,08	25,52

28	ФЕР11-01-035-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,304	2679,64 548,17	89,56 2,75	814,61	166,64	27,23 0,84	63,45	19,29
29	ФЕР15-02-024-04 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями (100 м2 отделяваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,34	2081,96 636,47	55,61 4,06	707,87	216,4	18,91 1,38	76,59	26,04
30	ФЕР10-01-022-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм (100 м2 потолка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,304	2058,21 666,7	59,64	625,7	202,68	18,13	77,17	23,46
31	ФЕР15-04-025-02 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,304	1870,08 743,59	12,38 0,15	568,5	226,05	3,76 0,05	81,98	24,92
32	ФЕР10-01-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Обшивка каркасных стен: досками обшивки (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,165	3587,08 360,67	61,45	591,87	59,51	10,14	41,75	6,89

33	ФЕР10-01-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Обшивка каркасных стен: досками обшивки мансарда (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,435	3587,08 360,67	61,45	1560,38	156,89	26,73	41,75	18,16
34	ФЕР15-06-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,636	844,5 281,62	1,48 0,15	537,1	179,11	0,94 0,10	31,79	20,22
35	ФЕР15-04-038-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: потолков за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,196	973,08 221,48	3,66 0,15	190,72	43,41	0,72 0,03	23,02	4,51
36	ФЕР15-04-038-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: стен за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,435	931,07 180,55	2,58 0,15	405,02	78,54	1,12 0,07	18,77	8,17

37	ФЕР08-08-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных (1 м3 кладки (без вычета пустот)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	2,4	1214,79 105,96	54,49	2915,5	254,3	130,78	11,96	28,7
38	ФССЦ-301-2132 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой под дрова (компл.)	1	1073,5		1073,5				
39	ФЕР08-08-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка дымовых кирпичных труб (1 м3 кладки (без вычета пустот)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1,07	1182,77 130,36	58,8 5,91	1265,56	139,49	62,92 6,32	14,92	15,96
49	ФЕР10-01-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Обшивка стен рубленых (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,9531	3892,61 392,38	81,11	3710,05	373,98	77,31	46	43,84
50	ФЕР15-02-001-01 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен цоколь (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)	0,1453	1723,45 681,87	61,89 34,89	250,42	99,08	8,99 5,07	70,88	10,3
40	ФЕРм10-01-055-01 Пр. Минрегиона №360 от 25.07.11	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной (100 м кабеля)	0,8	868,09 256,68	98,09 10,97	694,47	205,34	78,47 8,78	28,3	22,64
41	цена	Провод медный гибкий ПУГНП 2*2.5 (м)	80	2,76		220,8				
42	ФЕРр67-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Устройство электросчетчиков (100 шт.)	0,01	27228,02 839,83	2,19 0,81	272,28	8,4	0,02 0,01	87,3	0,87
43	ФЕРм08-03-593-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью (100 шт.)	0,05	4118,98 620,99	1777,38 654,24	205,95	31,05	88,87 32,71	62,6	3,13
44	цена	светильник (шт)	5	55,21		276,05				

45	ФЕРМ08-03-591-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,05	748,16 391,84	19,74 0,41	37,41	19,59	0,99 0,02	39,5	1,98
46	ФССЦ-509-1441 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (шт.)	5	6,8		34				
47	ФЕРМ08-03-591-08 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,1	788,01 428,54	22,16 0,54	78,8	42,85	2,22 0,05	43,2	4,32
48	ФССЦ-503-0469 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Розетка открытой проводки двухгнездная (шт.)	10	7,02		70,2				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						86638,04	11193,56	2600,26 209,88		1257,71
Накладные расходы						12829,76				
Сметная прибыль						7302,08				
Итого по разделу 1 Жилой дом :										
Итого Строительные работы						620974,67				1224,77
Итого Монтажные работы						14306,12				32,94
Итого						635280,79				1257,71
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						72844,22				
Машины и механизмы						2600,26				
ФОТ						11403,44				
Накладные расходы						12829,76				
Сметная прибыль						7302,08				
Итого по разделу 1 Жилой дом						635280,79				1257,71
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						86638,04	11193,56	2600,26 209,88		1257,71
Накладные расходы						12829,76				
Сметная прибыль						7302,08				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						620974,67				1224,77
Итого Монтажные работы						14306,12				32,94
Итого						635280,79				1257,71
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						72844,22				
Машины и механизмы						2600,26				
ФОТ						11403,44				
Накладные расходы						12829,76				

Сметная прибыль	7302,08				
Непредвиденные затраты 10%	63528,08				
Итого с непредвиденными	698808,87				
НДС 18%	125785,6				
ВСЕГО по смете	824594,47				1257,71