

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

Сметной стоимости восстановительного ремонта жилого дома расположенного по адресу: Чувашская республика, г. Шумерля, ул. Плеханова, дом №12

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

842,76765 тыс. руб.

монтажных работ

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Жилой дом										
Фундамент (годные остатки)										
1	ФЕР01-02-058-02 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	0,01944	2511,6 2511,6		48,83	48,83		322	6,26

2	ФЕР08-01-002-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,432	138,43 21,61	44,48 3,8	59,8	9,34	19,22 1,64	2,65	1,14
3	ФЕР06-01-001-13 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,015	69792,21 5868,63	2226,29 313,05	1046,88	88,03	33,39 4,70	688	10,32
4	ФЕР08-02-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки)	1,47	1018,02 82,72	40,65 5,67	1496,49	121,6	59,76 8,33	8,8	12,94
Общестроительные работы										
5	ФЕР10-01-079-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка ступьев на лежнях глубиной заложения: до 1,5 м (1 м3 древесины в конструкции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1,35	970,32 164,63	60,6 3,48	1309,93	222,25	81,81 4,70	20,53	27,72
6	ФЕР08-01-003-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,025	4324,27 197,17	204,15	108,11	4,93	5,1	23,12	0,58
7	ФЕР10-01-007-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Рубка стен: из бревен диаметром 26 см (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,55	25995,48 4686,73	1198,49 138,04	14297,51	2577,7	659,17 75,92	528,98	290,94
8	ФЕРр53-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из бревен (1 м2 проемов)	8	99,42 84,27	9,16	795,36	674,16	73,28	8,76	70,08

9	ФЕР10-01-053-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка каркаса из брусьев (1 м3) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,456	2926,9 477,14	44,96 2,36	1334,67	217,58	20,5 1,08	48,89	22,29
10	ФЕР10-01-013-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство стен : каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,216	11583,11 1144,57	572,41 48,48	2501,95	247,23	123,64 10,47	144,15	31,14
11	ФЕР10-01-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,24	8382,32 1206,75	208,96 16,38	2011,76	289,62	50,15 3,93	149,17	35,8
12	ФЕР10-01-021-08 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленным с несущей подшивкой из досок (100 м2 перекрытий) 11 071,67 = 6 595,77 + (5,75 - 2,62) x 1 430,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,3025	11387,94 1742,86	444,69 35,1	3444,85	527,22	134,52 10,62	204,32	61,81
13	ФЕР10-01-021-12 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленным с несущей подшивкой из досок (100 м2 перекрытий) 10 514,95 = 6 039,05 + (5,75 - 2,62) x 1 430,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,2197	10747,68 1102,95	444,34 35,1	2361,27	242,32	97,62 7,71	131,62	28,92

14	ФССЦ-203-0428 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Балки антисептированные из цельной древесины без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5 (м3)	0,44	2373		1044,12				
15	ФЕР10-01-021-08 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленным с несущей подшивкой из досок (100 м2 перекрытий) $11\ 071,67 = 6\ 595,77 + (5,75 - 2,62) \times 1\ 430,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,3025	11387,94 1742,86	444,69 35,1	3444,85	527,22	134,52 10,62	204,32	61,81
16	ФССЦ-104-0002 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Вата минеральная (м3)	4,54	200		908				
17	ФССЦ-203-0428 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Балки антисептированные из цельной древесины без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5 (м3)	0,605	2373		1435,67				
18	ФЕР10-01-021-12 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленным с несущей подшивкой из досок (100 м2 перекрытий) $10\ 514,95 = 6\ 039,05 + (5,75 - 2,62) \times 1\ 430,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,2197	10747,68 1102,95	444,34 35,1	2361,27	242,32	97,62 7,71	131,62	28,92
19	ФССЦ-104-0002 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Вата минеральная (м3)	1,77	200		354				
20	ФССЦ-203-0428 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Балки антисептированные из цельной древесины без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5 (м3)	0,44	2373		1044,12				

21	ФЕР10-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1,9	2340,25 230,22	47,78 2,54	4446,48	437,42	90,78 4,83	27,7	52,63
22	ФЕР10-01-008-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,41	5516,44 1402,76	99,76	2261,74	575,13	40,9	164,45	67,42
23	ФЕР10-01-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: фронтонов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,165	5445,29 667,05	115,21	898,47	110,06	19,01	78,2	12,9
24	ФЕРр58-12-2 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2)	1	1766,82 169,52	26,57 3,71	1766,82	169,52	26,57 3,71	21,35	21,35
25	ФЕР12-01-023-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: простая кровля (100 м2 кровли) 997,39 = 9 598,39 - 122 x 70,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1	1076,14 382,84	144,05 13,34	1076,14	382,84	144,05 13,34	44,31	44,31
26	ФССЦ-101-4531 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359	Профнастил оцинкованный НС21-0,55 (м2)	122	52,52		6407,44				

27	ФЕР10-01-027-07 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,07	54012,58 5096,41	498,43	3780,88	356,75	34,89	535,9	37,51
28	ФЕР15-04-025-05 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,168	2133,03 1445,67	10,2 0,15	358,35	242,87	1,71 0,03	159,39	26,78
29	ФЕР10-01-040-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,0389	36131,33 4961,01	487,06	1405,51	192,98	18,95	508,3	19,77
30	ФЕР10-01-039-03 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,0336	25618,97 1186,28	424,95	860,8	39,86	14,28	132,25	4,44
31	ФЕР15-04-025-04 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,196	1658,55 967,22	10,2 0,15	325,08	189,58	2 0,03	106,64	20,9

32	ФЕР10-01-014-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,14	6064,66 1391,25	26,25	849,05	194,78	3,68	164,45	23,02
33	ФЕР10-01-013-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство перегородок : каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,015	9694,53 809,9	318,76 25,31	145,42	12,15	4,78 0,38	96,65	1,45
34	ФЕР10-01-022-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм (100 м2 потолка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,353	2058,21 666,7	59,64	726,55	235,35	21,05	77,17	27,24
35	ФЕР15-04-025-02 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,353	1870,08 743,59	12,38 0,15	660,14	262,49	4,37 0,05	81,98	28,94
36	ФЕР10-01-012-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Обшивка стен: плитами древесностружечными 16 мм (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,75	3179,11 756,84	54,29	2384,33	567,63	40,72	86,6	64,95

37	ФЕР15-04-025-03 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,453	1508,26 535,82	12,76 0,29	683,24	242,73	5,78 0,13	59,08	26,76
38	ФЕР15-06-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,91	844,5 281,62	1,48 0,15	768,5	256,27	1,35 0,14	31,79	28,93
39	ФЕР10-01-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Обшивка стен рубленых (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,57	3892,61 392,38	81,11	2218,79	223,66	46,23	46	26,22
40	ФЕР15-04-025-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1,305	1435,08 610,4	9,11 0,15	1872,78	796,57	11,89 0,20	67,3	87,83
41	ФЕР08-08-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных (1 м3 кладки (без вычета пустот)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	3,46	1214,79 105,96	54,49	4203,17	366,62	188,54	11,96	41,38
42	ФССЦ-301-2132 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой под дрова (компл.)	1	1073,5		1073,5				

43	ФЕР08-08-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка дымовых кирпичных труб (1 м3 кладки (без вычета пустот)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,9	1182,77 130,36	58,8 5,91	1064,49	117,32	52,92 5,32	14,92	13,43
44	ФЕР19-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка водонагревателей: проточных (1 прибор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1	1661,62 46,16	5,84 0,15	1661,62	46,16	5,84 0,15	5,21	5,21
45	ФЕР10-01-052-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: крылец (1 м2 горизонтальной проекции)	2,07	394,5 77	35,82	816,62	159,39	74,15	8,49	17,57
46	ФЕР10-01-052-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: козырьков (1 м2 горизонтальной проекции)	2,07	110,62 44,44	1,74	228,98	91,99	3,6	4,9	10,14
47	ФЕР10-01-081-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство цоколей с установкой забирки: из досок (100 м2 вертикальной проекции цоколя) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,16	10572,86 2131,53	314,03 13	1691,66	341,04	50,24 2,08	251,95	40,31
48	ФЕРм10-01-055-01 Пр.Минрегиона №360 от 25.07.11	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной (100 м кабеля)	0,6	868,09 256,68	98,09 10,97	520,85	154,01	58,85 6,58	28,3	16,98
49	цена	Провод медный гибкий ПУГНП 2*2.5 (м)	60	2,76		165,6				
50	ФЕРр67-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Устройство электросчетчиков (100 шт.)	0,01	27228,02 839,83	2,19 0,81	272,28	8,4	0,02 0,01	87,3	0,87
51	ФЕРм08-03-593-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью (100 шт.)	0,05	4118,98 620,99	1777,38 654,24	205,95	31,05	88,87 32,71	62,6	3,13
52	цена	светильник (шт)	5	55,21		276,05				
53	ФЕРм08-03-591-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,07	748,16 391,84	19,74 0,41	52,37	27,43	1,38 0,03	39,5	2,77

54	ФССЦ-509-1441 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (шт.)	7	6,8		47,6				
55	ФЕРм08-03-591-08 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,05	788,01 428,54	22,16 0,54	39,4	21,43	1,11 0,03	43,2	2,16
56	ФССЦ-503-0469 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Розетка открытой проводки двухгнездная (шт.)	5	7,02		35,1				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						87661,19	12893,83	2648,81 217,18		1467,97
Накладные расходы						14853,43				
Сметная прибыль						8267,12				
Итого по разделу 1 Жилой дом :										
Итого Строительные работы						667717,69				1442,06
Итого Монтажные работы						12482,19				25,91
Итого						680199,88				1467,97
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						72118,55				
Машины и механизмы						2648,81				
ФОТ						13111,01				
Накладные расходы						14853,43				
Сметная прибыль						8267,12				
Итого по разделу 1 Жилой дом						680199,88				1467,97
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						87661,19	12893,83	2648,81 217,18		1467,97
Накладные расходы						14853,43				
Сметная прибыль						8267,12				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						667717,69				1442,06
Итого Монтажные работы						12482,19				25,91
Итого						680199,88				1467,97
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						72118,55				
Машины и механизмы						2648,81				
ФОТ						13111,01				
Накладные расходы						14853,43				
Сметная прибыль						8267,12				
Непредвиденные затраты 5%						34009,99				
Итого с непредвиденными						714209,87				

НДС 18%	128557,78				
ВСЕГО по смете	842767,65				1467,97