

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

"___" _____ г.

"___" _____ г.

Наименование (объекта) стройки:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 от 06.06.2018
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
Ремонт крыльца здания школы №190 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, дом №10А

Основание:

Сметная стоимость: 173,00 тыс.руб.

-- строительных работ: 173,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда: 33,19 тыс.руб.

-- оплата труда основных рабочих: 32,97 тыс.руб.

-- оплата труда машинистов: 0,23 тыс.руб.

Трудозатраты: 450,66 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 447,93 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 2,73 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	Инд
				всего	эксплуатации машин	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалов	на единицу	
					оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел №1 Крыльцо												
1	ТЕР15-01-045-01	Демонтаж: Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм {Прил. прик. Минстроя № 1028/пр от 29.12.2016 г. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квзм=1.25); МДС 81-38.2004, п.3.3.1 (К Км=0; Кзтр=0.8; Кзтм=0.8; Ккм=0;	0,557 100 м2 поверхности облицовки	3 421,13 3 346,96	74,17 24,21	0,00	1 905	1 864	41 13	0	347,9164 193,78943	1 квартал 2018 1,3,2 Объекты образования - школы (Итого=6,93)

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	Инд
				всего	эксплуатации машин	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалов	на единицу	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда						всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Квэм=0.8} <i>НР: 1 783,15/12 360,45; 105/105%</i> <i>ФОТ Кн1=0,9</i> <i>СП: 882,19/6 115,17; 55/55% ФОТ</i> <i>Кн1=0,85</i>										
2	ТЕРр59-5-2	Ремонт ступеней бетонных {Расценка предусматривает ремонт ступеней длиной 1,5 м, а у нас длина одной ступеней составляет 12,1 м (К Кпз=8.07)} <i>НР: 400,52/2 777,04; 76/76% ФОТ</i> <i>СП: 316,20/2 192,40; 60/60% ФОТ</i>	0,07 100 ступеней	11 107,30 7 506,15	178,99 33,17	3 422,16	778	525	13 2	240	102,89 7,2023	1 квартал 2018 1,3,2 Объекты образования - школы (Итого=6,93)
3	ТЕР15-01- 045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм {Прил. прик. Минстроя № 1028/пр от 29.12.2016 г. п.8.7.1 (К Кзтр=1.15; Кзтм=1.25; Квэм=1.25)} <i>НР: 2 229,65/15 450,80; 105/105%</i> <i>ФОТ Кн1=0,9</i> <i>СП: 1 103,09/7 644,08; 55/55% ФОТ</i> <i>Кн1=0,85</i>	0,557 100 м2 поверхности облицовки	19 822,00 4 183,70	92,71 30,26	15 545,59	11 041	2 330	52 17	8 659	434,8955 242,23679	1 квартал 2018 1,3,2 Объекты образования - школы (Итого=6,93)
4	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>НР: 14,22/98,75; 79/79% ФОТ</i> <i>СП: 9,00/62,50; 50/50% ФОТ</i>	0,01 100 м2 отремонтированной поверхности	2 843,39 1 848,85	1,24 0,00	993,30	28	18	0 0	10	201,84 2,0184	1 квартал 2018 1,3,2 Объекты образования - школы (Итого=6,93)
						в базовых ценах	в текущих ценах					
		Итого ПЗ по разделу 1:				13 752	95 301					
		ФОТ				4 769	33 054					

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	Инд
				всего	эксплуатации машин	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалов	на единицу	
					в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(зарплата основная)				4 737	32 828					
		(зарплата машинистов)				32	226					
		Эксплуатация машин				106	734					
		Материалы				8 909	61 739					
		Накладные расходы				4 428	30 687					
		Сметная прибыль				2 310	16 014					
		Итого по разделу 1				20 490	142 002					
		Всего по разделу 1				20 490	142 002					
Раздел №2 Прочие работы												
5	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	4,64 1 т груза	42,94 4,35	31,63 0,00	0,00	199	20	147 0	0	0,5777 2,68053	1 квартал 2018 1,3,2 Объекты образования - школы (Итого=6,93)
6	03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 10 км	4,64 1 т груза	10,86 0,00	10,86 0,00	0,00	50	0	50 0	0	0	1 квартал 2018 1,3,2 Объекты образования - школы (Итого=6,93)
						в базовых ценах	в текущих ценах					
		Итого ПЗ по разделу 2:				249	1 729					
		ФОТ				20	139					
		(зарплата основная)				20	139					
		Эксплуатация машин				197	1 366					
		Прочее				32	224					
		Накладные расходы				0	0					
		Сметная прибыль				0	0					
		Итого по разделу 2				249	1 729					
		Всего по разделу 2				249	1 729					

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	Инд
				всего	эксплуатации машин	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалов	на единицу	
											оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого ПЗ по смете, в т.ч:				14 001	97 030					
		[1 квартал 2018 1.3.2 Объекты образования - школы (Итого=6.93)]				14 001	97 030					
		Зарплата рабочих				4 757	32 967					
		Зарплата машинистов				32	226					
		Эксплуатация машин				303	2 100					
		Материалы				8 909	61 739					
		Накладные расходы				4 428	30 687					
"Раздел 1"		Отделочные работы 105/105% ФОТ Кн1=0.9				4 013	27 811					
"Раздел 1"		Ремонт: Лестницы, крыльца 76/76% ФОТ				401	2 777					
"Раздел 1"		Ремонт: Штукатурные работы 79/79% ФОТ				14	99					
"Раздел 2"		0/0% ФОТ				0	0					
		Сметная прибыль				2 310	16 014					
"Раздел 1"		Отделочные работы 55/55% ФОТ Кп1=0.85				1 985	13 759					
"Раздел 1"		Ремонт: Лестницы, крыльца 60/60% ФОТ				316	2 192					
"Раздел 1"		Ремонт: Штукатурные работы 50/50% ФОТ				9	63					
"Раздел 2"		0/0% ФОТ				0	0					
		Итого по смете				20 739	143 731					
МДС 81- 35.2004 п.4.96; П=2%;		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы				415	2 875					
		Итого				21 154	146 606					

Смета №2

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин	Инд
				всего	эксплуатации машин	материалов	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалов	на единицу	
											оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	МДС 81-35.2004 п.4.100; П=18%;	НДС 18%				3 807,72	26 389,08					
		Итого				24 961,72	172 995,08					
		Всего по смете				24 961,72	172 995,08					

Исполнитель: _____



/Семенов А.Л./