

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

Сметной стоимости восстановительного ремонта бани расположенной по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, Набережно-Морквашский с/с, с. Набережные-Моркваши, ул. Заречная, дом №21

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

1 323,95703

тыс. руб.

монтажных работ

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|----------------------------|---|---|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу | всего |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Баня | | | | | | | | | | |
| Фундамент (годные остатки) | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР01-01-006-02 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i> | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> | 0,0176 | 5621,23 | 5621,23 736,76 | 98,93 | | 98,93 12,97 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--------|---------------------|-------------------|---------|--------|-----------------|--------|-------|
| 2 | ФЕР11-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 8,8 | 137,36 33,88 | 36,8 3,78 | 1208,77 | 298,14 | 323,84 33,26 | 3,92 | 34,5 |
| 3 | ФЕР11-01-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 8,8 | 301,72 38,01 | 68,28 6,91 | 2655,14 | 334,49 | 600,86 60,81 | 4,29 | 37,75 |
| 4 | ФЕР06-01-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,088 | 69760,93 4293,21 | 4432,63 582,24 | 6138,96 | 377,8 | 390,07 51,24 | 507,47 | 44,66 |
| 5 | ФЕР06-01-001-20 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство ленточных фундаментов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,09 | 66055,39 3353,2 | 2499,08 369,48 | 5944,99 | 301,79 | 224,92 33,25 | 388,1 | 34,93 |
| Общестроительные работы | | | | | | | | | | |
| 6 | ФЕР08-01-003-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,1615 | 4324,27 197,17 | 204,15 | 698,37 | 31,84 | 32,97 | 23,12 | 3,73 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|---------------------|-----------------|----------|--------|------------------|--------|--------|
| 7 | ФЕР08-02-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 17,2 | 906,21 51,6 | 43,2 6,75 | 15586,81 | 887,52 | 743,04 116,10 | 6,21 | 106,81 |
| 8 | ФЕР08-02-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 2,66 | 906,21 51,6 | 43,2 6,75 | 2410,52 | 137,26 | 114,91 17,96 | 6,21 | 16,52 |
| 9 | ФЕР08-02-002-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,1735 | 11916,39 1412,46 | 443,88 69,36 | 2067,49 | 245,06 | 77,01 12,03 | 165,59 | 28,73 |
| 10 | ФЕР11-01-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка лаг: по кирпичным столбикам (100 м2 пола) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,3085 | 4305,26 438,48 | 68,59 1,76 | 1328,17 | 135,27 | 21,16 0,54 | 51,41 | 15,86 |
| 11 | ФЕР11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,3085 | 9124,65 654,4 | 157,68 11,03 | 2814,95 | 201,88 | 48,64 3,40 | 76,72 | 23,67 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------|---------------------|-----------------|---------|--------|-----------------|--------|-------|
| 12 | ФЕР11-01-027-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,3085 | 10747,25 1203,91 | 185,04 57,5 | 3315,53 | 371,41 | 57,08 17,74 | 137,75 | 42,5 |
| 13 | ФЕР10-01-021-04 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с несущей подшивкой из досок (100 м2 перекрытий) $11\ 914,76 = 7\ 438,86 + (5,75 - 2,62) \times 1\ 430,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,44 | 12157,23 1155,9 | 458,53 36,29 | 5349,18 | 508,6 | 201,75 15,97 | 136,63 | 60,12 |
| 14 | ФССЦ-104-0097 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Вата минеральная «ISOVER», толщина 50 мм (м2) | 132 | 11,23 | | 1482,36 | | | | |
| 15 | ФССЦ-203-0431 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50 без черепных брусков, сечением 150x50, 175x50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БКО 30-46.15.5, БКО 30-49,17.5 (м3) | 0,88 | 5248,52 | | 4618,7 | | | | |
| 16 | ФЕР10-01-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 3 | 2340,25 230,22 | 47,78 2,54 | 7020,75 | 690,66 | 143,34 7,62 | 27,7 | 83,1 |
| 17 | ФЕР10-01-008-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,35 | 5516,44 1402,76 | 99,76 | 1930,75 | 490,97 | 34,92 | 164,45 | 57,56 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----|---------------------|----------------|----------|---------|-----------------|--------|--------|
| 18 | ФЕР10-01-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство: фронтонов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,2 | 5445,29 667,05 | 115,21 | 1089,06 | 133,41 | 23,04 | 78,2 | 15,64 |
| 19 | ФЕРр58-12-1 Пр. Минрегиона №358 от 25.07.11 | Устройство обрешетки сплошной из досок (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,8 | 2540,29 290,64 | 50,98 6,38 | 2032,23 | 232,51 | 40,78 5,10 | 36,6 | 29,28 |
| 20 | ФЕР26-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 12 | 1751,79 113,03 | 71,63 | 21021,48 | 1356,36 | 859,56 | 12,17 | 146,04 |
| 21 | ФЕР12-01-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,8 | 22471,23 1879,54 | 813,6 28,35 | 17976,98 | 1503,63 | 650,88 22,68 | 199,95 | 159,96 |
| 22 | ФЕР12-01-015-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) 88,01 = 951,81 - 0,41 x 30,00 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 0,8 | 206,32 157,6 | 48,72 4,4 | 165,06 | 126,08 | 38,98 3,52 | 18,03 | 14,42 |
| 23 | ФССЦ-101-4134 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (м2) | 104 | 12,37 | | 1286,48 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|----------------------|-----------------|----------|--------|---------------|--------|-------|
| 24 | ФССЦ-101-4135 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2) | 104 | 6,46 | | 671,84 | | | | |
| 25 | ФЕР10-01-052-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство: внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки (1 м2 горизонтальной проекции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 3,5 | 505,09 54,21 | 7,63 | 1767,82 | 189,74 | 26,71 | 5,64 | 19,74 |
| 26 | ФЕР10-01-034-03 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,0834 | 308562,65 2171,82 | 635,31 25,53 | 25734,13 | 181,13 | 52,98 2,13 | 248,49 | 20,72 |
| 27 | ФЕР09-04-012-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 2 | 76,94 27,38 | 23,84 | 153,88 | 54,76 | 47,68 | 2,76 | 5,52 |
| 28 | цена | дверь металлическая (м2) | 2 | 3162,16 | | 6324,32 | | | | |
| 29 | ФЕР10-01-040-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,076 | 36131,33 4961,01 | 487,06 | 2745,98 | 377,04 | 37,02 | 508,3 | 38,63 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|--------------------|----------------|---------|--------|---------------|--------|-------|
| 30 | ФЕР10-01-012-03 применительно В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Обшивка каркасных стен: плитами ОСБ (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,28 | 3179,11 756,84 | 54,29 | 890,15 | 211,92 | 15,2 | 86,6 | 24,25 |
| 31 | ФЕР10-01-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Обшивка стен: досками обшивки (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1,34 | 3587,08 360,67 | 61,45 | 4806,69 | 483,3 | 82,34 | 41,75 | 55,95 |
| 32 | ФЕР15-01-019-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,39 | 10916 1685,64 | 39,69 21,26 | 4257,24 | 657,4 | 15,48 8,29 | 183,62 | 71,61 |
| 33 | ФЕР15-02-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,5 | 2736,86 1336,56 | 78,8 43,61 | 1368,43 | 668,28 | 39,4 21,81 | 134,73 | 67,37 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|-------------------|-------------------|---------|--------|-----------------|-------|-------|
| 34 | ФЕР15-04-048-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) (100 м2 отделяваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,5 | 9959,4 706,27 | 38,45 | 4979,7 | 353,14 | 19,23 | 67,26 | 33,63 |
| 35 | ФЕР10-01-022-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подшивка потолков: досками обшивки (100 м2 потолка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,39 | 4802,5 569,63 | 76,58 3,38 | 1872,98 | 222,16 | 29,87 1,32 | 65,93 | 25,71 |
| 36 | ФЕРм10-01-055-02 Пр. Минрегиона №360 от 25.07.11 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной (100 м кабеля) | 1,5 | 1299,06 336,5 | 145,97 15,39 | 1948,59 | 504,75 | 218,96 23,09 | 37,1 | 55,65 |
| 37 | цена | Провод медный гибкий ПУГНП 2*2.5 (м) | 150 | 3,16 | | 474 | | | | |
| 38 | ФЕРм08-03-593-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью (100 шт.) | 0,09 | 4118,98 620,99 | 1777,38 654,24 | 370,71 | 55,89 | 159,96 58,88 | 62,6 | 5,63 |
| 39 | цена | светильник (шт) | 9 | 55,21 | | 496,89 | | | | |
| 40 | ФЕРм08-03-591-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) | 0,09 | 748,16 391,84 | 19,74 0,41 | 67,33 | 35,27 | 1,78 0,04 | 39,5 | 3,56 |
| 41 | ФССЦ-509-1441 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки (шт.) | 9 | 6,8 | | 61,2 | | | | |
| 42 | ФЕРм08-03-591-08 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) | 0,02 | 788,01 428,54 | 22,16 0,54 | 15,76 | 8,57 | 0,44 0,01 | 43,2 | 0,86 |
| 43 | ФССЦ-503-0469 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Розетка открытой проводки двухгнездная (шт.) | 2 | 7,02 | | 14,04 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|----------|-------------------|--|----------------|
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 167263,34 | 12368,03 | 5473,73 529,76 | | 1384,61 |
| Накладные расходы | 14479,08 | | | | |
| Сметная прибыль | 8555,66 | | | | |
| Итого по разделу 1 Баня : | | | | | |
| Итого Строительные работы | 996192,07 | | | | 1318,91 |
| Итого Монтажные работы | 23805,64 | | | | 65,7 |
| Итого | 1019997,71 | | | | 1384,61 |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | |
| Материалы | 149421,58 | | | | |
| Машины и механизмы | 5473,73 | | | | |
| ФОТ | 12897,79 | | | | |
| Накладные расходы | 14479,08 | | | | |
| Сметная прибыль | 8555,66 | | | | |
| Итого по разделу 1 Баня | 1019997,71 | | | | 1384,61 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 167263,34 | 12368,03 | 5473,73 529,76 | | 1384,61 |
| Накладные расходы | 14479,08 | | | | |
| Сметная прибыль | 8555,66 | | | | |
| Итого по смете: | | | | | |
| Итого Строительные работы | 996192,07 | | | | 1318,91 |
| Итого Монтажные работы | 23805,64 | | | | 65,7 |
| Итого | 1019997,71 | | | | 1384,61 |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | |
| Материалы | 149421,58 | | | | |
| Машины и механизмы | 5473,73 | | | | |
| ФОТ | 12897,79 | | | | |
| Накладные расходы | 14479,08 | | | | |
| Сметная прибыль | 8555,66 | | | | |
| Непредвиденные затраты 10% | 101999,77 | | | | |
| Итого с непредвиденными | 1121997,48 | | | | |
| НДС 18% | 201959,55 | | | | |
| ВСЕГО по смете | 1323957,03 | | | | 1384,61 |