

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

(локальная смета)

Сметой стоимости восстановительного ремонта жилого дома расположенного по адресу: Тверская область, Весьегонский район, д. Жуково, дом №20

---

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:

Сметная стоимость

1 626,89766 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Жилой дом с хоз. постройками</b>										
1	<b>ФЕР01-02-057-02</b> <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	0,202	1381,38 1381,38		279,04	279,04		177,1	35,77
7	<b>ФЕР01-02-058-02</b> <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	0,0105	2511,6 2511,6		26,37	26,37		322	3,38
2	<b>ФЕР08-01-002-01</b> <i>Пр. Минрегиона №339</i> <i>от 13.07.11</i>	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	6,06	138,43 21,61	44,48 3,8	838,89	130,96	269,55 23,03	2,65	16,06
3	<b>ФЕР06-01-001-20</b> <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Устройство ленточных фундаментов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	0,202	66055,39 3353,2	2499,08 369,48	13343,19	677,35	504,81 74,64	388,1	78,4

8	<b>ФЕР06-01-001-13</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,0075	69792,21 5868,63	2226,29 313,05	523,44	44,01	16,7 2,35	688	5,16
4	<b>ФЕР08-01-003-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,36	4324,27 197,17	204,15	1556,74	70,98	73,49	23,12	8,32
5	<b>ФЕР10-01-007-06</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Рубка стен: из бревен диаметром 26 см (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1,59	25995,48 4686,73	1198,49 138,04	41332,81	7451,9	1905,6 219,48	528,98	841,08
6	<b>ФЕРр53-3-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из бревен (1 м2 проемов)	20,74	99,42 84,27	9,16	2061,97	1747,76	189,98	8,76	181,68
9	<b>ФЕР10-01-021-08</b> Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленным с несущей подшивкой из досок (100 м2 перекрытий) $11\ 071,67 = 6\ 595,77 + (5,75 - 2,62) \times 1\ 430,00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1,302	11387,94 1742,86	444,69 35,1	14827,1	2269,2	578,99 45,70	204,32	266,02
10	<b>ФССЦ-203-0428</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Балки антисептированные из цельной древесины без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5 (м3)	2,88	2373		6834,24				

11	<b>ФЕР10-01-021-08</b> Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленным с несущей подшивкой из досок (100 м2 перекрытий) 11 071,67 = 6 595,77 + (5,75 - 2,62) x 1 430,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1,44	11387,94 1742,86	444,69 35,1	16398,63	2509,72	640,35 50,54	204,32	294,22
12	<b>ФССЦ-203-0428</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Балки антисептированные из цельной древесины без черепных брусков, сечением 150x50, 175x50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5 (м3)	2,88	2373		6834,24				
13	<b>ФЕР10-01-014-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,1568	8382,32 1206,75	208,96 16,38	1314,35	189,22	32,76 2,57	149,17	23,39
14	<b>ФЕР11-01-012-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Укладка лаг: по кирпичным столбикам (100 м2 пола) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,128	4305,26 438,48	68,59 1,76	551,07	56,13	8,78 0,23	51,41	6,58
15	<b>ФЕР11-01-033-02</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,128	9124,65 654,4	157,68 11,03	1167,96	83,76	20,18 1,41	76,72	9,82
16	<b>ФЕР10-01-002-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	4,42	2340,25 230,22	47,78 2,54	10343,91	1017,57	211,19 11,23	27,7	122,43

17	<b>ФЕР10-01-008-05</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: карнизов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,6	5516,44 1402,76	99,76	3309,86	841,66	59,86	164,45	98,67
18	<b>ФЕР10-01-008-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство: фронтонов (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,346	5445,29 667,05	115,21	1884,07	230,8	39,86	78,2	27,06
19	<b>ФЕР12-01-007-01</b> Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (100 м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	2,03	5020,28 476,03	195,88 18,74	10191,17	966,34	397,64 38,04	55,1	111,85
20	<b>ФЕР10-01-032-02</b> Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: одинарные, площадь проема более 2 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,0826	31159,53 4374,6	464,6	2573,78	361,34	38,38	460	38
21	<b>ФЕР10-01-027-07</b> Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: отдельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,01	54012,58 5096,41	498,43	540,13	50,96	4,98	535,9	5,36

22	<b>ФЕР10-01-039-03</b> Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,0378	25618,97 1186,28	424,95	968,4	44,84	16,06	132,25	5
23	<b>ФЕР10-01-040-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,1323	36131,33 4961,01	487,06	4780,18	656,34	64,44	508,3	67,25
24	<b>ФЕР10-01-014-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,061	6064,66 1391,25	26,25	369,94	84,87	1,6	164,45	10,03
25	<b>ФЕР10-01-034-03</b> Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) 15 975,31 = 308 152,31 - 100 х 2 921,77 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,084	16385,65 2171,82	635,31 25,53	1376,39	182,43	53,37 2,14	248,49	20,87
26	<b>цена</b>	Блок оконный пластиковый (м2)	8,4	925,79		7776,64				

27	<b>ФЕР08-08-003-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных (1 м3 кладки (без вычета пустот)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	11,24	1214,79 105,96	54,49	13654,24	1190,99	612,47	11,96	134,43
28	<b>ФЕР08-08-005-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Кладка дымовых кирпичных труб (1 м3 кладки (без вычета пустот)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	2,13	1182,77 130,36	58,8 5,91	2519,3	277,67	125,24 12,59	14,92	31,78
29	<b>ФЕР10-01-012-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Обшивка стен: плитами древесностружечными 16 мм (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,98	3179,11 756,84	54,29	3115,53	741,7	53,2	86,6	84,87
30	<b>ФЕР15-06-001-04</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности (100 м2 клеиваемой и обиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1,1	844,5 281,62	1,48 0,15	928,95	309,78	1,63 0,17	31,79	34,97
31	<b>ФЕР11-01-036-03</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,505	7879,96 164,37	65,59 4,93	3979,38	83,01	33,12 2,49	19,78	9,99

32	<b>ФЕР15-04-025-03</b> Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,408	1508,26 535,82	12,76 0,29	615,37	218,61	5,21 0,12	59,08	24,1
33	<b>ФЕР15-04-025-01</b> Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,489	1435,08 610,4	9,11 0,15	701,75	298,49	4,45 0,07	67,3	32,91
34	<b>ФЕР10-01-012-01</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Обшивка каркасных стен: досками обшивки (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,248	3587,08 360,67	61,45	889,6	89,45	15,24	41,75	10,35
35	<b>ФЕР15-04-038-08</b> В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,248	931,07 180,55	2,58 0,15	230,91	44,78	0,64 0,04	18,77	4,66
36	<b>ФЕР15-01-050-03</b> Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Облицовка потолков потолочной плиткой (100 м2 облицовки) 864,11 = 9 954,85 - 0,1018 x 89 300,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	0,505	928,78 410,35	55,74 1,16	469,03	207,23	28,15 0,59	44,7	22,57
37	<b>ФССЦ-101-3606</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Плитка ПВХ (м2)	51	25		1275				

38	<b>ФЕРм10-01-055-01</b> Пр. Минрегиона №360 от 25.07.11	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной (100 м кабеля)	1,5	868,09 256,68	98,09 10,97	1302,14	385,02	147,14 16,46	28,3	42,45
39	<b>цена</b>	Провод медный гибкий ПУГНП 2*2.5 (м)	150	2,76		414				
40	<b>ФЕРр67-10-1</b> В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Устройство электросчетчиков (100 шт.)	0,01	27228,02 839,83	2,19 0,81	272,28	8,4	0,02 0,01	87,3	0,87
41	<b>ФЕРм08-03-593-02</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью (100 шт.)	0,09	4118,98 620,99	1777,38 654,24	370,71	55,89	159,96 58,88	62,6	5,63
42	<b>цена</b>	светильник (шт)	9	55,21		496,89				
43	<b>ФЕРм08-03-591-01</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,09	748,16 391,84	19,74 0,41	67,33	35,27	1,78 0,04	39,5	3,56
44	<b>ФССЦ-509-1441</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (шт.)	9	6,8		61,2				
45	<b>ФЕРм08-03-591-08</b> В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,12	788,01 428,54	22,16 0,54	94,56	51,42	2,66 0,06	43,2	5,18
46	<b>ФССЦ-503-0469</b> Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Розетка открытой проводки двухгнездная (шт.)	0,12	7,02		0,84				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						183463,52	23971,26	6319,48 562,88		2724,72
Накладные расходы						27928,77				
Сметная прибыль						15783				
<b>Итого по разделу 1 Жилой дом с хоз. постройками :</b>										
Итого Строительные работы						1328029,05				2667,03
Итого Монтажные работы						23663,92				57,69
Итого						1351692,97				2724,72
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						153172,78				
Машины и механизмы						6319,48				
ФОТ						24534,14				
Накладные расходы						27928,77				
Сметная прибыль						15783				
<b>Итого по разделу 1 Жилой дом с хоз. постройками</b>						<b>1351692,97</b>				<b>2724,72</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	183463,52	23971,26	6319,48 562,88		2724,72
Накладные расходы	27928,77				
Сметная прибыль	15783				
<b>Итого по смете:</b>					
Итого Строительные работы	1328029,05				2667,03
Итого Монтажные работы	23663,92				57,69
Итого	1351692,97				2724,72
Справочно, в ценах 2001г.:					
Материалы	153172,78				
Машины и механизмы	6319,48				
ФОТ	24534,14				
Накладные расходы	27928,77				
Сметная прибыль	15783				
Непредвиденные затраты 2%	27033,86				
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>1378726,83</b>				
НДС 18%	248170,83				
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>1626897,66</b>				<b>2724,72</b>